

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Boisko trawiaste			
1	KNNR 1 0112-d.1 01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe	ha		
		1	ha	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 2-21 0206-d.1 05	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 21-28 cm kat. gruntu III	ha		
		0,20	ha	0,20	
				RAZEM	0,20
3	KNR 2-21 0217-d.1 04	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony)	m ³		
		1800*0,20	m ³	360,00	
				RAZEM	360,00
4	KNR 2-31 0103-d.1 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod płyta boiska	m ²		
		1800	m ²	1 800,00	
				RAZEM	1 800,00
5	KNR-W 2-02 1116-07 d.1 analiza indywidualna	Ułożenie siatki przeciw kretom	m ²		
		1800	m ²	1 800,00	
				RAZEM	1 800,00
6	d.1 kalk. własna	Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi żyznej, pospółki wykonywane mechanicznie	m ³		
		1800*0,2	m ³	360,00	
				RAZEM	360,00
7	KNR 2-23 0208-d.1 02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim	ha		
		0,180	ha	0,18	
				RAZEM	0,18
8	KNR 2-23 0210-d.1 01	Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przygotowanej warstwie roślinnej na terenie płaskim bez nawożenia	m ²		
		1800	m ²	1 800,00	
				RAZEM	1 800,00
9	KNR 2-23 0207-d.1 04	Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów	ha		
		0,1800	ha	0,18	
				RAZEM	0,18
10	d.1 kalk. własna	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		30*2+120	m	180,00	
				RAZEM	180,00
11	d.1 kalk. własna	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		180	m	180,00	
				RAZEM	180,00
12	d.1 kalk. własna	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		180*0,25*0,25	m ³	11,25	
				RAZEM	11,25
2		Wyposażenie boiska			
13	KNR 2-23 0301-d.2 01	Ułożenie podkładu na gruncie z betonu żwirowego pod montaż tulei do bramek	m ³		
		4*0,5*0,8	m ³	1,60	
				RAZEM	1,60
14	KNR 2-23 0309-d.2 05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
15	KNR 2-23 0401-d.2 01 cena zakładowa	"Piłkochwyty z siatki polipropylenowej na słupkach z rur stalowych malowanych proszkowo farbą o wymiarach min. 80/80/4, rozstawie 5,0 m i wysokości 6,0 m, z linkami i stężeniami ukośnymi, wykopanie dołów, za-betonowanie	m		
		15*21	m	36,00	
				RAZEM	36,00
16	KNR 2-23 0310-d.2 07	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej 5 x 2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00